

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : malowanie pomieszczeń w budynku "Dyrekcji"
ADRES INWESTYCJI : 53-208 Wrocław ul. Podróżnicza 26/28
INWESTOR : Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ
ADRES INWESTORA : 53-208 Wrocław ul. Podróżnicza 26/28

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Benedykt Stryczek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Kod wg CPV	Od	Do
Dyrekcja ul.Podróznicza26/28				
1	Malowanie pom. i korytarza - lp		1	7
2	Malowanie holu - parter		8	13
3	Malowanie klatki schodowej		14	21

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dyrekcja ul.Podróznicza26/28					
1		Malowanie pom. i korytarza - lp			
1	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów zamocowanych do ścian, przestawianie mebli ruchomych itp	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	<gab .dyrektora>3.73*4.59	m ²	17.12	
		<sekretariat>2.61*4.98	m ²	13.00	
		<korytarz>0.94*1.03+2.18*3.96	m ²	9.60	
		<hol>2.46*4.02+1.50*2.14	m ²	13.10	
				RAZEM	52.82
3	wycena indywidualna	Oslony drzwi, okien folią polietylenową- folia budowlana oslonowa	m ²		
d.1	wycena indywidualna	<gab .dyrektora>2.55*1.66+0.9*2.10*2	m ²	8.01	
		<sekretariat>1.41*1.37+0.8*1.42+2.06*1.40+0.80*1.42+0.9*2.10*2	m ²	10.87	
		<korytarz>0.8*2.0*2	m ²	3.20	
		<hol>1.0*2.10*2+0.9*2.10*3	m ²	9.87	
				RAZEM	31.95
4	wycena indywidualna	Zmycie pomalowanych istn. podłóży w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	wycena indywidualna	sufity			
		poz.2			
		A (suma częściowa)	m ²	52.82	
				52.82	
		ściany			
		<gab .dyrektora>(3.73*2+4.59*2)*2.92-0.9*2.1-0.8*2.1-2.55*1.66+0.26*(2.55+2*1.66)	m ²	42.31	
		<sekretariat>(2.61*2+4.98*2)*2.60-0.8*2.1-0.9*2.1	m ²	35.90	
		<korytarz>(0.94+1.03+1.14+3.96+2.18+4.99)*2.94-0.94*2.70-0.9*2.1*2	m ²	35.55	
		<hol>(1.49+0.46+0.33+0.27+0.94+0.37+0.64+0.86+4.02+2.46+4.02+0.5+0.24+0.5+2.14)*2.95-0.94*2.1-1.0*2.1*3-0.9*2.1*3	m ²	42.81	
		B (suma częściowa)	m ²	156.57	
				RAZEM	209.39
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.4	m ²	209.39	
				RAZEM	209.39
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.4A	m ²	52.82	
				RAZEM	52.82
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- kolor pastel	m ²		
d.1	1204-02	poz.4B	m ²	156.57	
				RAZEM	156.57
2		Malowanie holu - parter			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	<hol>2.44*4.04+2.15*1.81	m ²	13.75	
				RAZEM	13.75
9	wycena indywidualna	Oslony drzwi, okien folią polietylenową- folia budowlana oslonowa	m ²		
d.2	wycena indywidualna	<hol>1.0*2.10*4+0.9*2.10*3+0.67*1.08	m ²	14.79	
				RAZEM	14.79
10	wycena indywidualna	Zmycie pomalowanych istn. podłóży w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	wycena indywidualna	sufity			
		poz.8			
		A (suma częściowa)	m ²	13.75	
				13.75	
		ściany			
		<hol>(1.48+0.48+0.33+1.84+0.63+4.04+2.44+4.04+0.45+0.15+0.45+2.15)*2.96-(1.0*2.10*4+0.9*2.10*3+0.67*1.08)	m ²	39.91	
		B (suma częściowa)	m ²	39.91	
				RAZEM	53.66
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	poz.10	m ²	53.66	
				RAZEM	53.66

